ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
(ООО «Калужские просторы»)

ИНН 4027102896; КПП 402701001 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.29, офис 326
Тел/факс: (4842) 50-68-13, тел. (920)8808810
E-mail: kaluga-prostori@mail.ru

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация"

«Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"

4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-4

Калуга-2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
(ООО «Калужские просторы»)

ИНН 4027102896; КПП 402701001 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.29, офис 326
Тел/факс: (4842) 50-68-13, тел. (920)8808810
E-mail: kaluga-prostori@mail.ru

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация"

«Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"

4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-4

Генеральный директор
ООО «Калужские просторы» **И. А. Степкин**

Калуга-2024

Состав документации по планировке территории

Обозначение	Наименование	Примечание
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-1	Том 1 Проект планировки территории. Основная часть. Раздел 1. "Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-2	Том 2 Проект планировки территории. Основная часть. Раздел 2. "Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейных объектов"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-3	Том 3 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Раздел 3. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-4	Том 4 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-5	Том 5 Проект межевания территории. Основная часть Раздел 1. "Проект межевания территории. Графическая часть"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-6	Том 6 Проект межевания территории. Основная часть Раздел 2. "Проект межевания территории. Текстовая часть"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-7	Том 7 Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Раздел 3. "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть"	
4537.010.СИД.0/0.1549-ДПТ-8	Том 8 Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка"	

Содержание

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении участок территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, расположен в Костромском муниципальном районе Костромской области.

Основные климатические характеристики приведены согласно данным по метеостанции Кострома. Данные об атмосферных явлениях взяты с метеостанции Кострома. Данные по теплому и холодному периоду года брались по ближайшей метеорологической станции из СП 131.13330.2020 – мст Кострома.

В соответствии с СП 131.13330.2020 схематической карте климатического районирования для строительства Костромская область относится к II климатическому району подрайон В.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжи тельной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно тёплым дождливым летом.

Антициклоны (области повышенного давления) обуславливают летом высокую температуру воздуха (30-35°С), засухи, суховеи (при относительной влажности воздуха днем 15-30%), зимой – сильные морозы. Перемещение циклонов и связанных с ними фронтальных разделов вызывает резкие падения давления (за час на 2 мм и более) и, как результат, усиление ветра. Это приводит летом к длительным дождям и ливням, возникновению гроз, шквалов, зимой – метелей.

Устойчивая зимняя погода может изменяться в результате прорыва южных циклонов, с которыми обычно связаны сильные снегопады с налипанием мокрого снега на провода и голодно-изморозевые отложения.

Средняя годовая температура- плюс 3,3ºС.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 36ºС.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 - минус 33ºС.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 - минус 32ºС

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 46°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 36°С.

По данным наблюдений количество осадков за теплый период года (апрель - октябрь) составляет 444 мм, за холодный период (ноябрь - март) – 203 мм, мст. Кострома.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Повторяемость направлений ветра приведена по м/ст. «Кострома». На территории изысканий преобладают ветра южного и юго-восточного направления. На пересеченной местности направление ветра может в значительной степени меняться в зависимости от особенностей рельефа.

Районирование территории, согласно СП 20.13330.2016:
– по весу снегового покрова – IV район (Приложение Е, карта 1);
– по давлению ветра - I район (Приложение Е, карта 2);
– по толщине стенки гололеда - I район (Приложение Е, карта 3).
Нагрузки и воздействия, согласно СП 20.13330.2016:
– вес снегового покрова для VI района – 2,0 кПа (табл. 10.1 п. 10.2);
– по давлению ветра для I района – 0,23 кПа (табл. 11.1 п. 11.1.4);
– толщина стенки гололеда для I района – 3 мм (табл. 12.1, п. 12.2)

На территории района преобладают мягковолнистые формы рельефа междуречий, переходящие в плоские равнины (ровняди). Пологоволнистые пространства зандровой равнины сложены очень неоднородными песчано-суглинистыми наносами, подстилаемыми глинистым аллювием триаса.

В геоморфологическом отношении площадка размещения объекта расположена в пределах полого-холмистой доледниковой эрозионно-денудационной равнины, местами прикрытая маломощными отложениями днепровского ледника и впоследствии вновь подвергшаяся частичному расчленению, также участок расположен в речных долинах.

Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 112,97 – 148,98 м. Разность абсолютных отметок обуславливается естественным рельефом исследуемого участка.

Инженерно-геологические условия

На основании проведённых изысканий выделен один таксон. Характеристики таксона приведены ниже.

В геоморфологическом отношении площадка размещения объекта расположена в пределах моренно-водно-ледниковой плоскоравнинной и плоскохолмистой с покровом безвалунных суглинков, глин и песков, водораздельно

и долиннозандровой плосковой и плоскохолмистой, пойм рек Меза, Анциферовка, Орша, Клименка, Езильница.

Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 91,8 до 172,25 м. Разность абсолютных отметок обуславливается естественным рельефом исследуемого участка.

По стратиграфической принадлежности, литологическим признакам и физико-механическим свойствам, в геологическом разрезе участка работ выделено 20 ИГЭ.

Геолого-литологический разрез представляет собой переслаивание песков, иногда породы по простиранию переходят одна в другую, почти всегда без базального горизонта.

На основании материалов прошлых лет дочетвертичный комплекс представлен глинами и известняками, вскрытыми фрагментально под четвертичными моренными отложениями.

На момент изысканий (июль-сентябрь 2023 г.) до глубины 15,0 м представлены аллювиальным водоносным горизонтом, водоносным горизонтом озерно-болотных отложений, надморенным водоносным горизонтом, моренным водоносными горизонтами и надъюрским.

Выявленные геологические и инженерно-геологические процессы, отрицатель но влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений отсутствуют.

Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий. Участок изысканий расположен на освоенной территории.

Из опасных экзогенных природных процессов на площадке строительства следует отнести подтопление, потенциальную опасность проявления карстово-суффозионных процессов.

Промышленное и гражданское строительство, при выполнении необходимых мероприятий и требований, возможно без существенных осложнений.

На основании вышеизложенного, по степени сложности инженерно-геологические условия территории предполагаемого строительства характеризуются как вторая (средняя) - II категория (приложение Г СП 47.13330.2016)

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

При выборе трассы линейного объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» был рассмотрен и принят наиболее оптимальный и целесообразный вариант установления зоны планируемого размещения линейного объекта.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены как минимально необходимые для строительства планируемого линейного объекта.

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта определена с учетом необходимости размещения строительной техники и механизмов, отвала грунта, устройства приемных котлованов.

Подъезд строительной техники предусмотрен по существующим дорогам и существующим съездам с автомобильных дорог.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах проекта планировки территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В данном случае для линейного объекта не предусматривается.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает автомобильные дороги (таблица 5.1), подземные коммуникации (таблица 5.2), воздушные ЛЭП (таблица 5.3).

Таблица 5.1 Ведомость автомобильных дорог местного значения, пересекаемых зоной планируемого размещения

Пикет	Плюсовка, м	Наименование дороги	Категория дороги	Тип покрытия	Ширина проезжей части, м
основной отвод					
13	47,69	Дорога	V	грунт	2,00
31	72,14	Дорога	V	грунт	3,80
48	2,59	Дорога	V	грунт	3,80
58	80,88	Автодорога 34Н-3	III	асф	7,10
78	46,55	Дорога	V	грунт	2,00
79	97,83	Дорога	V	грунт	2,80
83	37,04	Дорога	V	грунт	2,20
133	92,65	Дорога	V	бет	4,00
137	50,13	Дорога	V	грунт	2,20
140	31,90	Дорога	V	грунт	3,40
147	4,93	Дорога	V	щеб	8,20
155	74,23	Дорога	V	асф	6,10
167	40,60	Дорога	V	асф	6,20
169	59,72	Дорога	V	грунт	2,70
175	95,56	Дорога	V	грунт	2,50
176	14,73	Дорога	V	грунт	5,70
184	59,22	Дорога	V	асф	4,80
185	64,20	Дорога	V	асф	3,80
189	40,80	Дорога	V	грунт	2,20
197	79,79	Дорога	V	грунт	4,70

198	68,80	Дорога	V	грунт	5,90
200	0,86	Дорога	V	грунт	3,80
201	20,75	Дорога	V	грунт	24,60
203	1,35	Дорога	V	грунт	26,40
204	16,07	Дорога	V	грунт	3,30
209	34,21	Дорога	V	грунт	4,90
211	12,20	Дорога	V	грунт	4,30
213	92,23	Дорога	V	грунт	3,30
225	18,61	Дорога	V	грунт	6,30
234	7,28	Дорога	V	грунт	3,90
237	18,46	Дорога	V	грунт	3,70
247	39,59	Дорога	V	грунт	3,10
278	78,80	Дорога	V	грунт	2,90
282	28,16	Дорога	V	грунт	2,20
284	42,28	Дорога	V	грунт	2,60
285	54,64	Автодорога 34К-107	III	асф	5,40
292	17,36	Дорога	V	грунт	3,90
305	4,25	Дорога	V	грунт	3,00
278	78,80	Дорога	V	грунт	2,90
282	28,16	Дорога	V	грунт	2,20
284	42,28	Дорога	V	грунт	2,60
285	54,64	Автодорога 34К-107	III	асф	5,40
292	17,36	Дорога	V	грунт	3,90
305	4,25	Дорога	V	грунт	3,00
отвод 1					
0	0,00	Дорога	V	грунт	1,30
0	83,19	Автодорога 34Н-3	III	асф	7,60
2	64,21	Дорога	V	грунт	2,50
2	77,91	Дорога	V	грунт	2,50
27	37,34	Дорога	V	грунт	6,40
36	54,97	Дорога	V	грунт	2,60
43	22,74	Дорога	V	грунт	4,80

43	47,01	Дорога	V	грунт	2,30
60	67,99	Дорога	V	грунт	3,10
62	27,96	Дорога	V	грунт	9,80
71	53,85	Дорога	V	грунт	5,00
84	0,70	Дорога	V	грунт	4,30
84	16,82	Дорога	V	грунт	2,50
93	18,26	Дорога	V	грунт	2,60
94	58,62	Автодорога	IV	асф	4,80

Таблица 5.2 Ведомость подземных коммуникаций, пересекаемых зоной планируемого размещения

	Пикетаж точки пересечения	Наименование коммуникаций	Техническая характеристика	Глубина заложения до верхней образующей, м	Владелец
	основной отвод				
1	3 + 00	КС	-	0,60	ПАО "Ростелеком"
2	23 + 30	КС	-	0,80	ПАО "Ростелеком"
3	33 + 71	КС	-	0,80	ПАО "Ростелеком"
4	58 + 90	КС	-	0,80	ПАО "Ростелеком"
5	285 + 73	КС	-	0,80	-
	отвод 1				
6	0 + 58	КС	-	0,70	ПАО "Ростелеком"
7	1 + 16	КС	-	1,20	ПАО "Ростелеком"
8	2 + 67	Г	ПЭ	1,00	АО "Газпром газораспределение Кострома"
9	94 + 21	КС	Недейств.	0,70	ПАО "Ростелеком"
10	94 + 85	КС	-	0,90	ПАО "Ростелеком

Таблица 5.3 Ведомость электролиний (ЛЭП), пересекаемых зоной планируемого размещения

Пикетаж точки пересечения	Наименование, напряжение линии	Владелец линии	Число пересекаемых проводов	Высота ниж. провода в точке пересечения с трассой

основной отвод				
0 + 74.19	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	6	10
1 + 17.88	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	7	10
1 + 87.03	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	7,2
3 + 45.27	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	4	10,3
22 + 67.48	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	4	6
22 + 85.35	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	8	6
33 + 82.66	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	8	8
33 + 97.18	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	8	8,5
47 + 71.27	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	5	9
58 + 60.01	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	8
58 + 65.33	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	8
81 + 4.62	ВЛ 0.4кВ	Филиал Костромаэнерго	3	7

		ПАО «МРСК Центра»		
82 + 19.3	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	8
84 + 90.77	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	7,5
109 + 69.99	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	4	9,5
110 + 10.26	ВЛ 0.4кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	2	7
125 + 20.13	ВЛ 35кВ,10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	6	9
134 + 1.69	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	7,5
137 + 52.4	ВЛ 35кВ, 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	7	8,3
142 + 98.49	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	9,5
145 + 79.33	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	10
155 + 60.3	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	8,3
167 + 61	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	8,8
184 + 14.65	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго	3	8,5

		ПАО «МРСК Центра»		
189 + 57.81	ВЛ 0.4кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	2	8,5
196 + 29.73	ВЛ 0.4кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	2	4
272 + 8.94	ВЛ 220кВ	Филиал ПАО «Россети» - Вологодское ПМЭС	4	8,5
272 + 58.92	ВЛ 500кВ	Филиал ПАО «Россети» - Вологодское ПМЭС	4	16,5
302 + 76.52	ВЛ 35кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	6	15
Отвод 1				
0 + 53.28	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	9
0 + 59.24	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	9
44 + 47.31	ВЛ 0.4кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	4	7
81 + 38.74	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	9,2
92 + 98.43	ВЛ 10кВ	Филиал Костромаэнерго ПАО «МРСК Центра»	3	9,5

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Документация по планировке территории в отношении территории, на которой планируется размещение линейного объекта, ранее не разрабатывалась.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Название водотока	Ширина (на дату съемки), м	**Пикет**	**Примечание**
		основной отвод	
ручей б/н	0,8	17+2	методом ННБ
ручей б/н	2,3	19+ 4	метод ННБ
ручей б/н	1	87+ 15	метод ННБ
р. Орша	13,8	129+ 25	метод ННБ
ручей б/н	0,3	195 +53	метод ННБ
р. Клименка	5,2	233+ 52	метод ННБ
р. Меза	17,9	239 +1	метод ННБ
		отвод 1	
ручей б/н	4,5	13 +17	метод ННБ
ручей б/н	2,3	16+ 63	метод ННБ
р. Анциферовка	1,1	70+ 19	метод ННБ
р. Меза	23,4	88+ 33	метод ННБ

Приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 55-02-02
e-mail: kostroma@kostroma.gov.ru
ОКПО 04030995 ОГРН 1024402238915
ИНН/КПП 4414001140/440101001

от «14» 02 2024 г. № 1074
на исх.№12208 от 17.01.2024 г.

Генеральному директору
ООО «Калужские просторы»
Степкину И.А.

248001, г. Калуга,
ул. Кирова, д.29, ауд. 326
тел.: 8 (4842) 50-68-13,
8(920)8808810

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Уважаемый Иван Анатольевич!

Ваше обращение, содержащее просьбу принять решение о разработке документации по планировке территории Объектов и утвердить задание на разработку документации по планировке территории Объектов, рассмотрено в администрации Костромского муниципального района Костромской области.

По результатам рассмотрения сообщаем, что администрацией Костромского муниципального района Костромской области принято решение о разработке документации по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района и утверждении задания на разработку документации по планировке территории.

Глава Костромского
муниципального района Е.А.Шилова

Белова Наталья Сергеевна
(4942) 55-98-51

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» февраля 2024 года № 538 г. Кострома

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района».

Рассмотрев обращение ООО «Калужские просторы» о принятии решения о разработке документации по планировке территории объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» и утверждении задания на разработку документации по планировке территории объекта, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.20103 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов".

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке документации по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района», в границах Кузнецовского и Сандогорского сельских поселений Костромского муниципального района Костромской области.

2. ООО «Калужские просторы» разработать и представить в администрацию Костромского муниципального района Костромской области документацию по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха

Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района».

3. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района», согласно Приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Костромского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационном бюллетене «Вестник Костромского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства Паршакову О.А.

Глава Костромского муниципального района Е.А.Шилова

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр-т Мира, 128а, г. Кострома, 156013
т. (4942) 45-78-25, ф. (4942) 45-78-32
E-mail: dlh@kostroma.gov.ru
ОКПО 97599400, ОГРН 1074401000112
ИНН/КПП 4401071292/440101001

27.11.2024 № 6565

ООО «Калужские просторы»

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 29
kaluga-prostori@mail.ru

на № 12460 от «25» ноября 2024 г.

О рассмотрении документации по планировке территории

Департамент лесного хозяйства Костромской области рассмотрел материалы письма ООО «Калужские просторы» от 25 ноября 2024 года № 12460 и согласовывает представленную документацию по планировке территории по линейному объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» полоса отвода которого частично формируется в границах земель лесного фонда Костромского и Судиславского лесничеств Костромской области.

Директор департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен с 01.04.2024 до 25.06.2025

Д.П. Никулин

Кравченко Екатерина Викторовна
+7 (4942) 45-78-24

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования
ОГБУ «КОСТРОМААВТОДОР»
ул. Костромская, 61, г. Кострома, 156012
тел. 8(4942)55-37-02, факс 51-44-54
E-mail: sekretar@kostromavtodor.ru
ОКПО 00092060, ОГРН 1034408610136
ИНН/КПП 4400000299/440101001

От «6» 12 2024 г. №3006

На №12464 от «26» 11 2024 г.

Генеральному директору
ООО «Калужские просторы»

И.А. Степкину

О согласовании документации
по планировке территории

Уважаемый Иван Анатольевич!

Рассмотрев документацию по планировке территории для размещения объекта «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1), представленную ООО «Калужские просторы», ОГБУ «Костромааавтодор» согласовывает проект межевания территории.

Заместитель директора
ОГБУ «Костромааавтодор» А.Е. Кудрявцев

Е.А. Гусева
(4942)49-33-20

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЦОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
д.47, с. Кузнецово,
Костромской р-н, Костромская обл., 156521
Тел. (4942) 65-46-33, факс (4942) 65-46-88
e-mail: kuznetsovo1@mail.ru
ОКПО 79181051 ОГРН 1054477629910
ИНН/КПП 4414010699/441401001
от «27» 11. 2024 г. № 523
на № 12461 от 25.11.2024г.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 29,
ауд. 326.
Генеральному директору
И.А.Степкину.

ОТВЕТ НА, ВАШ ЗАПРОС.

Администрация Кузнецовского сельского поселения рассмотрев, ВАШ, запрос по согласованию места размещения объекта, разработке градостроительной документации и выполнению кадастровых работ по Объекту: **«Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромкого района - д. Бычиха Костромского района - п. Василёво Костромского района - п. Мисково Костромского района (код объекта 44/20157-1)»,** сообщаем:

Согласовываем разработанную, Вами, документацию по планировке территории.

Глава администрации
Кузнецовского сельского поселения А.В. Рудой

АДМИНИСТРАЦИЯ
САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Молодёжная ул., д.7, с. Сандогора, Костромской р-н,
Костромская обл., 156517
тел. (4942) 49-43-00, факс: (4942) 49-43-01
e-mail: adm.sand@yandex.ru
ОКПО 04170458 ОГРН 1054477630525
ИНН 4414010787/ КПП 441401001

от «04» декабря 2024 г. № 479

ООО «Калужские просторы»

Генеральному директору
И.А Степкину

248001, г.Калуга, ул.Кирова ,
д.29,ауд.326

Ответ на запрос

Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на Ваш запрос №12462 от 25.11.2024г. «О согласовании места размещения объекта, разработке градостроительной документации и выполнению кадастровых работ по объекту «Межпоселковый газопровод с.Кузнецово Костромского района-д.Бычиха Костромского района- п.Василево Костромского района- п.Мисково Костромского района (код объекта 44/20157-1)» сообщает следующую информацию:

Администрация Сандогорского сельского поселения, согласовывает разработанную вами документацию по планировке территории.

Глава Сандогорского сельского поселения А.А. Нургазизов

Исп.Лебедева В.К
Тел. (494-300)

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЁВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Советская ул., д.8, с. Сущёво, 156512
тел: (4942) 65-23-45 факс: (4942) 65-21-36
e-mail: siishevo2000@mail.ru
ОКПО 04168877 ОГРН 1054477629535
ИНН/КПП 4414010667 / 441401001

от «У» Л 20 24 г. № У12

На№ _____ от«_____»_____20____ г.

Генеральному директору
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
И.А. Степкину

248001, г. Калуга, ул. Кирова,
д. 29, ауд. 326

Администрация Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области рассмотрев письмо от 04Л2.2024 №12471 по согласованию места размещения объекта, разработке градостроительной документации и выполнению кадастровых работ по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района (код объекта 44/20157-1)», сообщает:

Согласовывает разработанную, Вами документацию по планировке территории.

Глава Сущевского сельского поселения И.А. Аристова

Горячёва Е.В.
652-346

realme Shot on realme C35
2024/12/05 09:53

№ 000038179 от «12» июля 2024 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: ООО «Газпром газораспределение Кострома» в соответствии с агентским договором № АГ-06-Э/2023

Основание для выдачи технических условий подключения: Программа развития газоснабжения Костромской области на период 2021-2025 годы

Наименование объекта газификации Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево - п. Мисково Костромского района

Месторасположение объекта Костромская обл., Костромской р-н, с. Кузнецово, д. Бычиха, п. Василево, п. Мисково

1. Максимальная нагрузка 1564,0 $м^3$ /час

2. Направление использования газа: Пищеприготовление, отопление, ГВС

3. Газопровод, к которому осуществляется подключение межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории, в районе отключающего устройства №4370 в с. Кузнецово Костромского района.

4. Давление газа в точке подключения: высокое 1 кат. Р = 1,2 МПа, $Р_{факт.}$ = 0,7 МПа

5. Диаметр газопровода в точке подключения, мм. D 325 мм

6. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения сталь

7. Общие инженерно-технические требования:
1) Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2) Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке.
3) Предусмотренные проектом технические устройства должны пройти обязательную сертификацию иметь техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов – изготовителей.
4) В проекте указать границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа (ПРГ) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление).

8. Основные требования:
Исполнение подземного газопровода - полиэтилен.
Для снижения давления газа предусмотреть установку ГРПШ с двумя линиями редуцирования в удобном для обслуживания месте.
Предусмотреть ГРПШ со сроком службы не менее 30 лет.

9. Дополнительные требования:
1) Строительный контроль произвести в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
2) После разработки проектную документацию представить на регистрацию в АО «Газпром газораспределение Кострома».
3) Применять газовое оборудование и материалы, прошедшие сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
4) Проектом предусмотреть установку изолирующих соединений неразъемных по диэлектрику.

10. Срок действия технических условий подключения: **2 года**

Главный инженер – Первый заместитель генерального директора		И.С. Смирнов
(наименование должности)	(подпись)	Ф.И.О.

Исполнитель: Горячёв Иван Михайлович
Тел. +7 (4942) 49-11-09

Фрагмент схемы гидравлического расчета сети газораспределения от ГРС Волжский Кострмского района и ГРС Кострома-4 города Костромы Костромской области (2023 г.)



Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования
ОГБУ «КОСТРОМААВТОДОР»
ул. Костромская, 61, г. Кострома, 156012
тел. 8(4942)55-37-02, факс 51-44-54
E-mail: sekretar@kostromavtodor.ru
ОКПО 00092060, ОГРН 1034408610136
ИНН/КПП 4400000299/440101001

От «4» 07 2024 г. № 2039

На № 3412/П от «24» 06 2024 г.

Первому заместителю генерального директора ООО «ТСП»

И.В. Козел

О согласовании

Рассмотрев обращение ООО «ТСП», ОГБУ «Костромаавтодор» согласовывает планируемое размещение инженерных коммуникаций газораспределительных сетей по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОГБУ «Костромаавтодор» сообщает следующие технические условия для проектирования трассы газопровода.

Трассу газопровода по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» запроектировать за полосами отвода автомобильных дорог:

общего пользования регионального значения «Подъезд к Василево», IV технической категории. Полоса отвода автомобильной дороги составляет 12 м;

общего пользования регионального значения «Кострома - Сандогора» IV технической категории. Полоса отвода автомобильной дороги составляет 23 м;

общего пользования межмуниципального значения «Кострома - Сусанино - Буй» III технической категории. Полоса отвода автомобильной дороги в Костромском районе составляет 24 м.

Переходы проектируемого газопровода через автомобильные дороги «Кострома - Сандогора» и «Кострома - Сусанино - Буй» предусмотреть методом прокола или горизонтального бурения, без нарушения целостности земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги. Пересечение с автомобильными дорогами запроектировать под прямым углом. Концы

футляров должны располагаться вне полос отвода автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 метров от границ полос отвода. При проектировании уточнить точное местоположение(км+м) мест пересечений газопровода с автомобильными дорогами.

В проекте предусмотреть:

использование существующих съездов с автомобильных дорог для доставки секций газопровода и строительной техники;

устройство и расположение площадок для складирования строительных материалов за пределами полос отвода автомобильных дорог.

Проект на прокладку газопровода по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» представить в ОГБУ «Костромаавтодор» для согласования.

ОГБУ «Костромаавтодор» имеет право осуществлять мониторинг соблюдения технических требований и условий. Мониторинг включает в себя сбор, анализ и фиксацию информации о соответствии разрабатываемой проектной документации (до ее утверждения) техническим требованиям и условиям, подлежащим обязательному исполнению при проектировании трассы газопровода.

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с ОГБУ «Костромаавтодор». В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при прокладке, переносе, переустройстве или эксплуатации инженерных коммуникаций.

Заместитель директора
ОГБУ «Костромаавтодор» А.Е. Кудрявцев

Гусева Е.А.
(4942) 49-33-20

РОССЕТИ ЦЕНТР Костромаэнерго

ГОД 2024 ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»
Мира пр., д. 53, г. Кострома, 156961
Тел. (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43
Контакт-центр «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru
ОКПО 00102433, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/440102001

от 02.07.2024 № МР1-КН/13-2/3607
на от

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭКСТРОЙПРОЕКТ»
И.В. Козел
195279, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. Муниципальный Округ
Ржевка, ш. Революции д.69
литера А, помещ. 96Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

по соблюдению требований, предусмотренных нормативно-технической документацией при планируемом пересечении (параллельном следовании, размещении в границах охранных зон и т.д.) проектируемого объекта заявителя с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

1. **Общие сведения:**

1.1. Заказчик: ООО «ТЭКСТРОЙПРОЕКТ».

1.2. Наименование работ: выполняет проектно-изыскательские работы по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района- д. Бычиха Костромского района – п. Василёво Костромского района – п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1).

2. **Требования, обязательные для исполнения Заказчиком:**

2.1. Проектирование пересечения и параллельного следования строящегося или реконструируемого объекта с объектами электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»:

2.1.1. Пересечения надземных и подземных трубопроводов должны быть выполнены с учётом требований п. 2.5.278 – 2.5.290 ПУЭ (7-е издание).

2.1.2. Глубина прокладки газопровода не менее 1,5 м.

2.1.3. Наименьшее расстояние при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опор ВЛ до 20 кВ до любой части немагистральных трубопроводов сжиженных углеводородных газов не менее 5 м; не менее 5 м для ВЛ-35 кВ; не менее 10 м для ВЛ-110 кВ.

2.1.4. Вновь сооружаемые подземные магистральные трубопроводы в пределах охранной зоны ВЛ должны соответствовать строительным нормам и правилам.

2.1.5. Нанести информационный знак о прохождении газопровода на ближайшей опоре ВЛ.

3. Разработать и предоставить на согласование в филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» проект производства работ (ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ (при необходимости) для обеспечения безопасности производства работ. ППР должен отвечать требованиям по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001, отраслевым нормам и правилам.

4. При оформлении акта комиссионного обследования на скрытые работы необходимо включить представителя персонала Галичского РЭС, Чухломского РЭС, Галичского участка ВЛЭП.

5. Работы в охранной зоне ЛЭП 10 кВ и ниже выполнять только под наблюдением персонала Костромского РЭС, работы в охранной зоне ЛЭП 35-110 кВ выполнять только под наблюдением Костромского участка ВЛЭП филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

6. По окончании работ произвести планировку грунта в охранной зоне ВЛ в соответствии с требованиями нормативных документов.

7. По окончании работ строительно-монтажная организация обязана предоставить сведения о фактическом расположении объекта в охранных зонах ЛЭП.

8. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н) главы XLVII «Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи».

9. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, согласно Постановлению Правительства от 24.02.2009 №160 при выполнении строительных работ.

10. В случае возникновения при выполнении необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), следует направить запрос в филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» с целью заключения договора о снятии ограничений по использованию земельного участка ПАО «Россети Центр» в интересах Заказчика. При формировании общей стоимости оказываемых услуг филиалом ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» будут расчитаны затраты на отвод земельного участка под вынос электросетевых объектов, разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции электросетевых объектов, а также компенсацию налоговых обязательств, возникающих у ПАО «Россети Центр».

11. Срок действия технических условий – два года. При отсутствии проекта реконструируемого или строящегося объекта в местах сближения или пересечения с объектами электросетевого хозяйства филиала «ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и проекта производства работ в течение указанного срока действия, технические условия аннулируются без уведомления Заказчика. При этом затраты Заказчика на подготовительные, предпроектные и проектные работы не возмещаются.

12. По истечению срока действия технических условий Заказчик обязан получить новые технические условия.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО
«Россети Центр» - «Костромаэнерго» А.Н. Мелузов

Лебедев А.В.
396-369

РОССЕТИ
МЭС ЦЕНТРА

Филиал ПАО «Россети» –
Вологодское предприятие
магистральных электрических сетей

Российская Федерация
160023, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18а
тел.: (8172) 57-03-59, факс: (8172) 57-03-10
e-mail: vologda@fskees.ru, www.fsk-ees.ru

от _____ № _____

Первому заместителю
генерального директора
ООО «Тэкстройпроект»

И.В. Козел

Технические условия

на проектирование объекта: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1) в части пересечения с ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Костромская АЭС в пролетах опор №№ 278-279, а также с ВЛ 220 кВ Мотордеталь – Борок в пролетах опор №№ 199-200

Основание:	запрос от 24.06.2024 № 3409/П;
Заявитель:	ООО «Тэкстройпроект»;
Почтовый адрес:	РФ, 195279, Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Ржевка, ш. Революции, д. 69 литера А, помещ. 96Н.

1. Проект выполнить в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции); ПУЭ (7-е издание); Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 (в действующей редакции); Санитарными нормами и правилами; Нормами технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ и другими действующими нормами, и предоставить на согласование в филиал ПАО «Россети» – Вологодское ПМЭС.
2. Угол пересечения ВЛ 220 кВ Мотордеталь – Борок в пролетах опор №№ 199-200, а также ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Костромская АЭС в пролетах опор №№ 278-279 (далее – ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ) с проектируемым подземным газопроводом (далее – газопровод) должен быть близким к 90˚, но не менее 60˚.

№ **М1/П5/2/1376** от **01.08.2024**
Подписано в СЭДО в электронном виде

3. Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от вертикальной проекции крайнего неотклоненного провода ВЛ 220 кВ до любой части газопровода должно составлять не менее 25 метров.

4. Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от вертикальной проекции крайнего неотклоненного провода ВЛ 500 кВ до любой части газопровода должно составлять не менее 30 метров.

5. Расстояние по горизонтали при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ до любой части газопровода должно составлять не менее 10 метров.

6. Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода ВЛ 220 кВ до любой части помещений со взрывоопасными зонами и наружными взрывоопасными установками должно быть не менее 140 метров.

7. Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода ВЛ 500 кВ до любой части помещений со взрывоопасными зонами и наружными взрывоопасными установками должно быть не менее 180 метров.

8. Трассу газопровода в месте пересечения с ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ обозначить информационными знаками (указателями) с указанием местоположения, глубины заложения, охранной зоны, телефона эксплуатирующей организации газопровода.

9. Для защиты ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ от повреждения в случае возможных аварийных ситуаций на газопроводе в проекте необходимо предусмотреть прокладку газопровода методом наклонно-направленного бурения с установкой защитного футляра и заглублением не менее 1,2 метра по всей ширине охранной зоны ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ с обеспечением возможности проезда тяжелой техники до 30 т (10 т на ось).

10. Запрещается в охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ оставлять навалы грунта. По окончании работ произвести планировку грунта.

11. Запрещается в охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ устройство дополнительных объектов.

12. В охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ запрещается складирование или размещение хранилищ любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

13. В охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ без согласования с Вологодским ПМЭС запрещается:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- проезд машин и механизмов имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности земли (дороги) более 4,5 метра.

14. При проезде под ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении.

15. По окончании работ предоставить в филиал ПАО «Россети» – Вологодское ПМЭС акты или ведомости измерений габаритов от проводов ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ до поверхности земли в местах пересечений с газопроводом, а также сведения о фактическом расположении объектов в охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ для последующего внесения данных объектов в эксплуатационную документацию Вологодского ПМЭС.

16. Не менее, чем за 30 дней до начала выполнения работ в охранной зоне ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ СМО необходимо разработать и предоставить на согласование в Вологодское ПМЭС Проект производства работ (далее – ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ (при необходимости), для обеспечения безопасности производства работ. ППР должен отвечать требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (в действующей редакции), СНиП 12-03-2001 и другим действующим отраслевым нормам и правилам.

17. Работы в пределах охранной зоны ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ в обязательном порядке производить при наличии ППР, согласованного Вологодским ПМЭС.

18. Срок действия ТУ – два года. При отсутствии согласованной с Вологодским ПМЭС проектной документации в течение указанного срока действия, технические условия аннулируются без уведомления заказчика. При этом затраты заказчика на подготовительные, предпроектные и проектные работы не возмещаются.

19. По истечении срока действия технических условий, заказчик обязан получить новые технические условия. Филиал ПАО «Россети» – Вологодское ПМЭС вправе внести изменения в требования новых ТУ в зависимости от принятия новых нормативно правовых актов правительства РФ или локальных актов ПАО «Россети».

Заместитель директора –
Главный инженер С.А. Гуляев

№ **М1/П5/2/1376** от **01.08.2024**
Подписано в СЭДО в электронном виде

Рег. № 01/17/17845/24
От 18.07.2024

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер направления технических условий и согласований Центр Управления технических условий и согласований проектов на инженерных сетях Центра технического учета Департамента технического учета ПАО «Ростелеком»

Е.А. Нестеренко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/17/17845/24

на сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в границы проектирования и строительства объекта: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района»

1. Наименование организации, которой выдаются ТУ	ООО «ТЭКСТРОЙПРОЕКТ»
2. Основание для выдачи ТУ	Заявление на выдачу технических условий исх. № 3411/П от 24.06.2024 вх. ЕСЭД № 0318/03/4953/24 от 24.06.2024
3. Место производства работ	Костромская обл., Костромской р-н, с. Кузнецово - д. Бычиха - п. Василево - п. Мисково
4. Сооружения связи, попадающие в границы проектируемого объекта	Сети связи, находящаяся на обслуживании Центра эксплуатации (ЦЭ) г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»: – ДПТ-Э-08У(1х8)-121кН (УЦН), проложенный методом подвеса; – ТПП 100х2х0,4, проложенный в грунте (п. Мисково); – ОКА-М4П-48-7,0(Л) проложенный методом подвеса (п. Мисково); – ТПП 30х2х0,4, проложенный в грунте (п. Мисково); – ОПН-ДПС-020*08-11,0-Х:016А/004Н проложенный в грунте (п. Василево); – КСПП 1х4х0,9, проложенный в грунте (д. Бычиха); – Внутризоновая ВОЛС ОК72с21 Кострома – Сусанино, проложенная в грунте, на участке м10 – м12; (глубина залегания 1,2 м).
5. Перечень необходимых работ, выполняемых Заказчиком (подрядчиком) при проектировании	1. Выполнить проект на защиту линий и сооружений связи при пересечении и параллельном следовании с объектом: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района». 2. Проект защиты линий связи выполнить в соответствии с действующими СНиП, нормами технологического проектирования РД 45.120-2000,

	«Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи», ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 21.703-2020 силами проектной организации, имеющей Свидетельство СРО с правом осуществления проектно-строительных работ в области связи. 3. Перенос или переустройство линий и сооружений связи, необходимость которых выявляется в процессе проектирования и строительства, производится средствами и материалами Заказчика в соответствии с **ФЗ «О связи» ст. 6, п. 4**, по отдельным техническим условиям. 4. Проектные решения по сохранности линий и сооружений связи объекта должны содержать поперечные разрезы в местах пересечений с линиями связи. 5. Проектную документацию предоставить на согласование в ПАО «Ростелеком» по адресу: YR_Office@center.rt.ru. 6. На всех чертежах графической части проектной/рабочей документации линии и сооружения связи ПАО «Ростелеком», попадающие в зону производства работ, должны иметь точную привязку к конкретным муфтам линии связи, смотровым устройствам кабельной канализации связи, нанесен штамп с предупреждающей записью, обязывающую «Подрядчика» перед началом работ вызвать представителя ПАО «Ростелеком»: «Внимание кабель связи! Работы без представителя Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителя по адресу: г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1, по тел. 8(800)2000933, 8(4942)625163». 7. Соблюдение охранной зоны кабельных линий связи – не менее 2 м в обе стороны от оси существующих линий и сооружений связи. 8. После получения согласования *один экземпляр* (копии) проекта по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» в части, касающейся защиты действующих линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком» передается в Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» для осуществления технического надзора за выполнением требований данных технических условий.
6. Перечень необходимых мероприятий, направленных на защиту и сохранность сооружений связи при строительстве	1. Предусмотреть организационные и технические мероприятия по защите линий и сооружений связи от повреждений, связанных со смещением грунта, при выполнении работ за пределами охранной зоны линий связи. 2. Исключить передвижение тяжелой техники, складирование материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и сооружений связи. 3. Производить земляные работы при сближении участков производства работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения ударных механизмов и инструментов.

	4. При пересечении проектируемый газопровод проложить ниже существующих линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком» на расстоянии не меньше 1,0 м. Пересечение выполнить под углом 60-90 градусов и без сварных швов. 5. При параллельном следовании (сближении) с существующими линиями и сооружениями связи ПАО «Ростелеком» проектируемый газопровод проложить на расстоянии не меньше 5,0 м, чтобы охранные зоны существующего оптического кабеля (2 метра в обе стороны) и проектируемого газопровода не пересекались. 6. При пересечении кабеля связи, проложенного в грунте, открытым способом, необходимо защитить кабель связи стальной конструкцией из швеллера сложенного друг на друга длиной 4 метра или зачехлить в стальную трубу длиной 4 метра через продольный разрез в трубе с последующей ее герметизацией, в том числе и торцов. На месте пересечения установить указательный знак. К стальной трубе через каждые 1,5 м приварить пластины с отверстиями для болтового соединения двух частей труб. Швеллер/труба должны быть такой длины, чтобы их концы выступали за края траншеи не менее чем на 2,0 м. с каждой стороны. При входе в швеллер/трубу и выходе из них на другом конце пересечения на длине 5-7 см кабель следует плотно обмотать кабельной лентой или пряжей во избежание крутых изгибов у краев трубы вследствие возможной осадки грунта. В местах входа кабеля в швеллер/трубу и выхода из них, грунт должен быть плотно подбит под кабель. 7. Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком слоями по 0,2 м с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м выше действующий линий и сооружений связи. В случае необходимости сделать укрепления стенок траншеи для исключения обвала грунта. 8. При выполнении пересечения методом ГНБ, место забуривания и выхода буровой головки должно располагаться не ближе 5 метров до линий связи. Расстояние по вертикали между трубкой ПЭТ (скважины) и кабелем связи должно быть не менее 2-х метров. 9. В охранной зоне линий связи запрещается устройство задвижек, кранов, компенсаторов, ШРП и других узлов газопровода. 10. Строительные работы по настоящим техническим условиям разрешается производить только при наличии письменного согласования, которое необходимо получить в Центре эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком». 11. Перемещение, установка и производство работ средствами механизации, используемыми по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» должны соответствовать требованиям нормативных актов Гостехнадзора, ведомственных строительных норм, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Госстроем России от 23.07.2001 г. № 80.

	12. При обнаружении подземных кабельных линий, не обозначенных в технической документации, Заказчик обязан незамедлительно прекратить эти работы, принять меры для обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» по тел. 8(800)200093, 8(4942)625163.
7. Заказчик приступает к выполнению работ по строительству объекта при наличии	1. Проектно-сметной документации по сохранности и защите линий и сооружений связи, согласованной с Направлением технических условий и согласований Центр Управления технических условий и согласований проектов на инженерных сетях ЦТУ ДТУ ПАО «Ростелеком». 2. Допуска на производство работ, оформленного в установленном порядке в Центре эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком». 3. Представителей Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» выполняющих функции технического надзора. 4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о назначении представителя Заказчика, выполняющего функции технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных телефонах для взаимодействия технического персонала.
8. Действия Заказчика при создании аварийной ситуации на линии связи	В случае повреждения линий и сооружений связи Заказчик обязан немедленно сообщить об этом в Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» по телефону: 8(800)2000933, 8(4942)625163 и выполнить их восстановление в полном объеме за счет сил и средств заказчика.
9. Требования к Заказчику при проведении работ	1. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены специалистами организаций, имеющих свидетельство о допуске к работам на данный вид деятельности (Свидетельство СРО). 2. Производство всех работ, связанных со вскрытием грунта вблизи охранной зоны и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» проводить в строгом соответствии с **Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578**, а также иными нормативными правовыми актами в отношении зон линий и сооружений связи, только в присутствии и под надзором представителей Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком». 3. Совместно с представителями Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» провести предварительные мероприятия, направленные на сохранность действующих кабелей связи ПАО «Ростелеком», а именно: – перед началом работ определить трассу прохождения и глубину залегания кабелей связи в местах сближения и

	пересечения с участком работ; – обозначить трассу кабеля связи временными предупредительными знаками; – составить акты уточнения трассы кабеля связи и принять на сохранность средства их обозначения на время производства работ; – по результатам вышеуказанных работ, нанести на план-схему места производства работ трассу прохождения кабелей связи ПАО «Ростелеком», с использованием ориентиров по проекту. 4. Без представителя ПАО «Ростелеком» работы запрещаются, для вызова представителя обратится по адресу: тел. 8(800)2000933, 8(4942)625163. 5. После определения Подрядчиков работ уведомить о них Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» для проведения с ними охранно-предупредительной работы. 6. О начале работ сообщить в Центр эксплуатации Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» не позднее, чем за трое суток телефонограммой. 7. После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в случае их наличия. 8. Составить акт на скрытые работы. 9. После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с участием представителей Центра эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» и предоставлением исполнительной документации. Состав исполнительной документации уточнить на портале ПАО «Ростелеком» по ссылке: https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/. 10. Исполнительную документацию (1экз. на бумажном носителе + 1экз. в электронном виде), подписанную лицом, осуществляющим технический надзор, предоставить в Центр эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 1, к.т: 8(4942)621161, Директор ЦЭ г. Кострома: Орлов Виктор Геннадьевич
10. Особые условия	В охранной зоне линий и сооружений связи (не менее 2 м от оси существующих линий и сооружений связи в обе стороны) запрещается: 1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами без согласования с Центром эксплуатации г. Кострома филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком». 2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия. 3. Самовольно подключаться к линии связи. 4. Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

	5. Данные технические условия не являются основанием для производства работ на сети ПАО «Ростелеком».
11. Срок действия настоящих технических условий	1. Срок действия ТУ – 2 года. 2. В случае изменения границ производства работ данные технические условия считать недействительными.
12. Примечание	1. Выписка из Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578: – **п. 50.** Юридические и физические лица, не выполняющие требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий и сооружений связи привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ, – **п. 53.** Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении настоящих Правил, к административной или уголовной ответственности. 2. Вышеуказанные технические условия могут быть выполнены силами ПАО «Ростелеком», для чего Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения данных технических условий направить заявку на заключение договора, а также реквизиты Вашей организации в адрес ПАО «Ростелеком». Контактное лицо – Бредихина Марина Владимировна, тел. +7(991)0930313, эл. почта: Marina_Bredihina@center.rt.ru.

Васильевская Ирина Вячеславовна
+7(4852)200157
Irina_Vasilevskaya@center.rt.ru

Подписано Нестеренко Елена Анатольевна
Сертификат № 02B6986A004CB058A34F7F454F6611F1AF
Действителен с 27.07.2023 по 28.04.2038

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Охранкультуры Костромской области)

Советская ул., д.50, Кострома, 156005
тел. / факс (4942) 37-16-51
E-mail: ikn@adm44.ru
ОКПО 29740479, ОГРН 1164401050220,
ИНН/КПП 4401168294/440101001

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭК
Проектирование»
И.В. Козел
E-mail: info@ekproekt. com

№ ИсхД-02-27/791 от 15.05.2023
на № _____ от «____»_____ 20__ г.

О предоставлении информации

Уважаемая Ирина Владимировна!

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области (далее – инспекция) на Ваш запрос сообщает.

В рамках реализации проектной документации по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Испрашиваемый земельный участок трассы газопровода расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического) инспекция не располагает.

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия инспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия необходимо:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить заключение государственной историко-культурной экспертизы на документацию или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, и представить его с указанной документацией на согласование в инспекцию;

- обеспечить реализацию мероприятий по согласованной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что за получением заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия, Вы можете обратиться через портал «Госуслуги».

Активные ссылки на предоставление государственной услуги в электронном виде размещены на официальном сайте инспекции ikn.kostroma.gov.ru в сети интернет.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: c65e3e3e8c9e11576752019dab249897
Владелец: **Назарова Юлия Николаевна**
Действителен с 07.11.2022 до 31.01.2024

Врио начальника
инспекции Ю.Н.Назарова

Пойгина Ольга Владимировна, email: oiokn@adm44.ru
(4942) 37-29-81

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
ИНН 7805722403
ОГРН 1187847040710
Уполномоченное лицо: Ансеров Алексей Дмитриевич
Контактные данные:
тел. +7(985)3857346
эл. почта: lelikanserov@gmail.com

Предоставление информации о решении, принятом на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях, предусмотренных абзацем девятым статьи 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

от 12.07.2023 № АИКЭ-20230630-13290803470-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги: «Предоставление информации о решении, принятом на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях, предусмотренных абзацем девятым статьи 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 30.06.2023 № 2852170058 и прилагаемых к нему документов в соответствии с требованиями пунктов 29, 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, рассмотрено заключение государственной историко-культурной экспертизы: «Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих признаками объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Межпоселковый газопровод с.Кузнецово Костромского района – д.Бычиха Костромского района – п.Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района»» от 30.06.2023.

В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений не поступало.

По результатам рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы акт государственной историко-культурной экспертизы от 30.06.2023 и

прилагаемых к нему документов и материалов принято решение о согласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы.

12.07.2023

Заместитель начальника
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Костромской области
Назарова Юлия Николаевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: c65e3e3e8c9e11576752019dab249897
Владелец: Назарова Юлия Николаевна, ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 7.11.2022 по 31.1.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 55-02-02
e-mail: kosrn@mail.ru
ОКПО 04030995 ОГРН 1024402238915
ИНН/КПП 4414001140/440101001

от «23» декабря 2022 г. № 991
на № э/п 10360 от 25.11.2022 г.
О направлении информации

ООО «ТЭК Проектирование»

195196, г. Санкт-Петербург
ул. Стахановцев, д.14, к. 1, Литера А
помещ. 322 Р.М. 1

первому заместителю
генерального директора
Козел И.В.

info@tekproekt.com
Anserov@tekproekt.com

На Ваш запрос от 25.11.2022 № 2791/II по вопросу предоставления информации для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево – п. Мисково Костромского района», администрация Костромского муниципального района Костромской области сообщает следующее.

В рамках данного запроса администрацией Костромского муниципального района были отправлены запросы в Кузнецовское и Сандагорское сельские поселения Костромского муниципального района (ответы прикладываются к данному письму).

Также сообщаем, на территории Костромского муниципального района единый региональный оператор ЭТМ ООО «ЭкоТехноМенеджмент», контактные данные размещены на официальном сайте - http://etm-44.ru/(п. 3,5 запроса).

Администрация Костромского района не располагает информацией по п. 6 запроса.

Требования на рекультивацию земель, согласно требований законодательства (п. 14).

Приложение: в 1 экз. на 3-х л.

Заместитель главы,
Председатель комитета ЖКХ
Администрации Костромского
Муниципального района А.В. Ильинский

Красильникова Татьяна Владимировна
+ 7(4942) 55-03-82 gkh@admkr.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЦОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
д.47, с. Кузнецово,
Костромской р-н, Костромская обл., 156521
Тел. (4942) 65-46-33, факс (4942) 65-46-88
e-mail: kuznetsovo1@mail.ru
ОКПО 79181051 ОГРН 1054477629910
ИНН КПП 4414010699 441401001
от «05» декабря 2022 г. № 423
на № 935 от 30.11.2022 г.

Администрация
Костромского муниципального
района

Администрация Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на Ваш запрос сообщает следующую информацию:

1. Статус населенных пунктов:
   село Кузнецово, деревня Бычиха, поселок Василево.
2. Количество населения зарегистрированного по месту жительства на 01.04.2022 года:
   село Кузнецово – 376 человек, деревня Бычиха – 172 человека, пос. Василево – 502 человека, д. Котово – 28 человек, д. Шелково – 18 человек.
3. Противопожарное водоснабжение в селе Кузнецово пожарный пруд, в поселке Василево естественный водоем (участок реки Орша), в деревне Бычиха естественный водоем (участок реки «Меза» у моста).
4. Пожарная охрана (пожарная часть) привлечение которой возможно для тушения пожара ОП ПСЧ-1 п. Северный, г. Кострома.
5. Наличие добровольной пожарной дружины ДПД) нет во всех населенных пунктах, где планируется строительство газопровода.
6. Ближайшие медицинские учреждения имеющие лицензию на проведение медицинских осмотров и лечебно-профилактические мероприятия:
   село Кузнецово, д.74 (амбулатория), пос. Василево, ул. Ершова, д.6 (ФАП), деревня Бычиха, д.10а (ФАП).
7. Источники питьевого водоснабжения (водозаборные скважины), а также для хозяйственно-бытовых и производственных нужд:
   село Кузнецово - три скважины (две с водонапорной башней), поселок Василево – две скважины, деревня Бычиха – одна скважина. Сведения о местоположении данных объектов с охранными санитарными

нормами находятся в ведении МУП «Коммунсервис» Костромского района.

8. За вывоз и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков (очистные сооружения) в поселке Василево и деревне Бычиха отвечает ООО « Коммунальные системы».

И.о.главы Кузнецовского сельского поселения И.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ
САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Молодёжная ул., д.7, с. Сандогора, Костромской
р-н, Костромская обл., 156517
тел. (4942) 49-43-00, факс: (4942) 49-43-01
e-mail: adm.sand@yandex.ru
ОКПО 04170458 ОГРН 1054477630525
ИНН 4414010787/ КПП 441401001
от «12» 12 2022 г. № 736

Заместителю главы,
председателю Комитета ЖКХ
администрации
Костромского района
Ильинскому А.В.

Уважаемый Александр Валерьевич!

Администрация Сандогорского сельского поселения на Ваше письмо от 30 ноября 2022 года №935 «О запросе информации» сообщаем следующее.

1. Населенный пункт Мисково Костромского района имеет статус поселка.

2. В поселке Мисково на сегодняшний день зарегистрировано 672 человек. В д. Ямково на сегодняшний день зарегистрировано 66 человек.

3. В п. Мисково имеются естественный и искусственный водоемы: река Меза и пруд.

4. В п. Мисково имеется добровольная пожарная дружина (ДПД) ДПК п. Мисково. Штат ДПД= 3 чел. Техническая оснащенность ДПД - автоцистерна ЗИЛ -130.

5. В п. Мисково имеются водозаборные скважины.

6. В п. Мисково имеется река для хозяйственно- бытовых и производственных нужд строительства.

7. Соответствующие разрешение на вывоз и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков имеет МУП «Коммунальные системы.»

Глава администрации
Сандогорского сельского поселения А.А. Нургазизов

Приложение М

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 55-02-02
e-mail: kosrn@mail.ru
ОКПО 04030995 ОГРН 1024402238915
ИНН/КПП 4414001140/441401001

от «23» 12 2022 № 11483у

на № 2792/П от 25.11.2022

Первому заместителю генерального директора ООО «ТЭК-Проектирование»

Козелу И.В.

E-mail: info@tekproekt.com
E-mail: anserov@tekproekt.com

О предоставлении информации

На Ваш запрос о предоставлении информации, необходимой для разработки проектной документации по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района – п. Василево – п. Мисково Костромского района», сообщаем.

Объектов историко-культурного наследия местного значения, в том числе памятников археологии, на землях, отведенных под проектирование объекта, не имеется.

Особо охраняемые территории местного значения (ООПТ) в районе размещения объекта отсутствуют.

Установленные зоны санитарной охраны, территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения отсутствуют.

В районе размещения проектируемого объекта санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения не разрабатывались и не утверждались.

Глава Костромского
муниципального района Е.А. Шилова

Исп. Грибкова Н.Н.
(4942)559851

Приложение Н

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 55-02-02 e-mail: kosrn@mail.ru
ОКПО 04030995 ОГРН 1024402238915 ИНН/КПП
4414001140/441401001

от «11» 07 2024 № 6322
на №э/п2193 от 25/06/2024г.

Первому зам. генерального директора
ООО «ТЭКСТРОЙПРОЕКТ»

И.В.Козел

г.Санкт-Петербург, 195279,
ВН.ТЕР.Г.Муниципальный Округ
Ржевка, ш.Революции, д.69, литера А,
помещ.96Н
info@tekproekt.com
anserov@tekproekt.com

О предоставлении информации

В соответствии с Вашим запросом от 20.06.2024 №3363/П сообщаем, что информацией о наличии/отсутствии мелиоративных систем в районе размещения объекта: «Межпоселковый газопровод с.Кузнецово Костромского района – д.Бычиха Костромского района - п.Василево Костромского района - п.Мисково Костромского района» Администрация Костромского муниципального района Костромской области не располагает.

Первый зам.главы администрации
Костромского муниципального района А.А.Базанов

Гутман О.В.
(4942)559851

Приложение П

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

**ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Костромской области»
(ФГБУ «Управление Костромамелиоводхоз»)**

адрес: 156013 г. Кострома, Калиновская ул., 24
тел/факс (4942) 45 72 42, E-mail: kmlvx@rambler.ru
ОГРН 1024400518999, ИНН 4401024180

«_10_»__05___ 2023г. № 168

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭК Проектирование»
Козел И.В.

Уважаемая Ирина Владимировна!

На Ваше письмо под №1588/П от 04.05.2023 года ФГБУ «Управление Костромамелиоводхоз» сообщает, что на объекте «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево – п. Мисково Костромского района» мелиоративные системы отсутствуют.

Директор ФГБУ «Управление
Костромамелиоводхоз» Н.Н. Солодчук

Исп. Максименко А.В.
Тел: 8(4942) 45-72-40

Приложение Р

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Охранкультуры Костромской области)

Советская ул., д.50, Кострома, 156005
тел. / факс (4942) 37-16-51
E-mail: ikn@adm44.ru
ОКПО 29740479, ОГРН 1164401050220,
ИНН/КПП 4401168294/440101001

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭК
Проектирование»
И.В. Козел
E-mail: info@ekproekt. com

№ ИсхД-02-27/791 от 15.05.2023
на № _____ от «____»_____ 20__ г.

О предоставлении информации

Уважаемая Ирина Владимировна!

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области (далее – инспекция) на Ваш запрос сообщает.

В рамках реализации проектной документации по объекту: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Испрашиваемый земельный участок трассы газопровода расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического) инспекция не располагает.

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия инспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия необходимо:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить заключение государственной историко-культурной экспертизы на документацию или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, и представить его с указанной документацией на согласование в инспекцию;

- обеспечить реализацию мероприятий по согласованной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительно сообщаем, что за получением заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия, Вы можете обратиться через портал «Госуслуги».

Активные ссылки на предоставление государственной услуги в электронном виде размещены на официальном сайте инспекции ikn.kostroma.gov.ru в сети интернет.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: c65e3e3e8c9e11576752019dab249897
Владелец: **Назарова Юлия Николаевна**
Действителен с 07.11.2022 до 31.01.2024

Врио начальника
инспекции Ю.Н.Назарова

Пойгина Ольга Владимировна, email: oiokn@adm44.ru
(4942) 37-29-81

Приложение С

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03
e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783
ИНН/КПП 4401135620/440101001

19.05.2023 № 02-10/1306

На № 1589/П от 04.05.2023
Об отсутствии скотомогильников

Директору ООО «Топливно-Энергетический комплекс Проектирование»
Шабарину М.В.

Уважаемый Максим Викторович!

Управление ветеринарии Костромской области информирует, что в соответствии со Справочником населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве, часть 2, издание г. Москва, 1976 г., на территории Костромского муниципального района Костромской области в х. Мисково в 1931 году регистрировалась вспышка сибирской язвы. Местонахождение сибиреязвенного захоронения, образовавшегося в результате указанной вспышки, не установлено.

Скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные и другие места захоронения трупов животных с установленным местонахождением, а также очаги особо опасных болезней животных на участке проведения инженерно-экологических работ по объекту: **«Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево - п. Мисково Костромского района»**, согласно представленным Вами схеме, отсутствуют.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления Р.Б.Гусев

Спиридонова Елена Юрьевна
+7 (4942) 55 32 02

Ситуационный план (1:50000)



Условные обозначения:

– Пункт редуцирования газа (ПРГ)

– Проектируемый газопровод высокого давления I категории (0,600 ≤ P ≤ 1,200 МПа) (Вариант 1)

Место подключения
(существующее отключающее устройство межпоселкового газопровода)

Предварительная протяженность 38,3 км

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Алексеева			28.04.23
ГИП		Ситникова			28.04.23

Межпоселковый газопровод с. Кузнецово – Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Васильево – п. Мисково Костромского района

Материалы согласований

Стадия	Лист	Листов
		1

Ситуационный план (1:25000)

ТЭК Проектирование

Формат А1

Приложение Т

**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)**

Советская ул., 52, г. Кострома, 156005
Тел. (4942) 40-01-13; факс (4942) 40-01-13
E-mail: dpr@adm44.ru
ОКПО 50112619, ОГРН 1024400529053
ИНН/КПП 4401023588/440101001

Генеральному директору
ООО «ТЭК Проектирование»

Рэй А.М.

№ ВнД-02-09/540 от 31.05.2023
на № _____ от «____» _____ 2023

О представлении информации

Уважаемый Антон Михайлович!

В соответствии с Вашим письмом от 4 мая 2023 года № 1587/П о запросе исходных данных по объекту департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – департамент) сообщает.

Объект «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово - д. Бычиха - п. Василёво - п. Мисково Костромского района» располагается в границах закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «Костромское ГООХ» имени О.В Комиссарова».

Информация о видах, численности и плотности охотничьих животных в границах данных угодий представлена в приложении.

Территорий, включённых в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области, утверждённую постановлением администрации Костромской области от 16 июня 2008 года №172, а так же действующих особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, учтённых государственным кадастром, в районе размещения заявленного объекта проектирования нет.

Сведения о наличии редких и исчезающих видов животных и растений, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Костромской области, о наличии путей миграции, мест отдыха и размножения животных на территории размещения заявленного земельного участка в департаменте отсутствуют.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: b373e467dc9bbbe42ea9328563a337b4
Владелец: **Беляев Андрей Владиславович**
Действителен с 01.08.2022 до 25.10.2023

Директор департамента А.В. Беляев

Семенова Светлана Владимировна,
+7(4942) 40-01-01

Приложение

Данные о численности и плотности охотничьих ресурсов (по видам) на территории закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «Костромское ГООХ" им. О.В. Комиссарова» в границах Костромского, Буйского, Сусанинского районов Костромской области.

№ п\п	Виды охотничьих животных	«Костромское ГООХ» им. О.В Комиссарова» S =114,5 тыс .га	
		Численность	Плотность
1	Лось	790	0,06
2	Кабан	4	0,03
3	Рысь	5	0,04
4	Волк	0	0
5	Лисица	40	0,35
6	Косуля европейская	0	0
7	Куница лесная	62	0,54
8	Горностай	33	0,28
9	Белка обыкновенная	595	5,2
10	Заяц беляк	697	6,1
11	Заяц русак	0	0
12	Хорь лесной	20	0,17
13	Бурый медведь	55	0,48
14	Барсук	21	0,18
15	Выдра	51	0,46
16	Ондатра	0	0
17	Норка американская	183	1,6
18	Енотовидная собака	36	0,31
19	Росомаха	0	0
20	Бобр речной	821	7,2
21	Крот обыкновенный	0	0
22	Хомяк обыкновенный	0	0
23	Ласка	0	0
24	Азиатский барсук	0	0
25	Водяная полевка	0	0
26	Глухарь	584	5,1
27	Тетерев	2855	24,93
28	Рябчик	916	8
29	Куропатка белая	0	0
30	Куропатка серая	0	0
31	Серая ворона	0	0
32	Кряква	1025	8,95
33	Свиязь	0	0

34	Хохлатая чернеть	0	0
35	Чирки (трескунок, свистунок)	0	0
36	Гоголь обыкновенный	0	0
37	Широконоска	0	0
38	Крохаль (большой, средний)	0	0
39	Лысуха	0	0
40	Красноголовый нырок	0	0
41	Веретенник (большой, малый)	0	0
42	Горлица обыкновенная	0	0
43	Голубь сизый	0	0
44	Перепел обыкновенный	0	0
45	Мордунка	0	0
46	Шилохвость	0	0
47	Серая утка	0	0
48	Клинтух	0	0
49	Гусь (белолобый, гуменник, серый)	0	0
50	Камышница	0	0
51	Перевозчик обыкновенный	0	0
52	Песочник	0	0
53	Морская чернеть	0	0
54	Кроншнеп средний	0	0
55	Красноголовый нырок	0	0
56	Синьга	0	0
57	Улит	0	0
58	Обыкновенный погоныш	0	0
59	Камнешарка	0	0
60	Тулес	0	0
61	Турухтан	410	3,58
62	Турпан	0	0
63	Пастушок	0	0
64	Черныш	0	0
65	Гаршнеп	0	0

66	Чибис	340	2,96
67	Бекас	379	3,31
68	Дупель	0	0
69	Коростель	1185	10,34
70	Вальдшнеп	0	0
71	Вяхирь	0	0
72	Травник	0	0

**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)**

Советская ул., 52б, г. Кострома, 156005
Тел. (4942) 40-01-13; факс (4942) 40-01-13
E-mail: dpr@adm44.ru
ОКПО 50112619, ОГРН 1024400529053
ИНН/КПП 4401023588/440101001

от « 3 » августа 2023 года № 4854

на № _____ от «___» _____ 2023 года

Генеральному директору
ООО «Комплекс Проект»
Юдаеву И.В.

О представлении информации

Уважаемый Игорь Васильевич!

В ответ на Ваш запрос от 28 июля 2023 года № 1657 (входящий № 6607 от 31 июля 2023 года) о наличии участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые в районе объекта «Межпоселковый водопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района (код объекта 44/20157-1)» (далее – объект) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, сообщает.

В границах объекта месторождения с разведанными и утвержденными запасами общераспространенных полезных ископаемых и участки недр, включенные в Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространённые полезные ископаемые, по Костромской области, отсутствуют.

С уважением,

Директор департамента А.В. Беляев

Фролова Марина Владимировна
+7(4942) 40-01-11

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)**

Варшавское шоссе, д. 39-а, г. Москва, 117105
Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78
E-mail: center@rosnedra.gov.ru

_14.08.2024_ №_12КОС-12/205
на № ___1231_ от __02.08.2024__

Генеральному директору
ООО «КОМПЛЕКС ПРОЕКТ»
И.В. Юдаеву

n.plotnikov@complexproject.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КОС 000292

об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС ПРОЕКТ» (ИНН 9704000564, ОГРН 1207700034706)
2. Данные об участке предстоящей застройки: Россия, Костромская обл., Костромской район

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: до 14.08.2025 года

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии или наличии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренное статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация», приказом Минприроды России от 5 мая 2012 года №122 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по

предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр».

Неотъемлемые приложения:

– Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 8 листах.

Заместитель начальника
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 282214980770310bddc9d37b1f017cae
Владелец: Михайлов Сергей Борисович
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

С.Б. Михайлов

Конанова М.А.
(4942) 37-11-24

Копия топографического плана предстоящей застройки. Лист 1

41.110021 41.160765 41.211510 Лист 2 41.262255 41.313001



Географические координаты угловых точек участка предстоящей застройки

Масштаб 1:50000

Копия топографического плана предстоящей застройки. Лист 2

41.160502 Лист 3 41.211281 41.262061 41.312840



58.015122

57.988176

Географические координаты угловых точек участка предстоящей застройки

Масштаб 1:50000

Копия топографического плана предстоящей застройки. Лист 3

41.058103 41.108968 41.159834 41.210700 41.261566



58.068832

58.041897

Лист 2

Географические координаты угловых точек участка предстоящей застройки
Масштаб 1:50000

№ п/п	Координаты ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017	
	Широта	Долгота
1	57.950136270	41.122557594
2	57.950084707	41.123164141
3	57.950917031	41.132106496
4	57.951260607	41.134230426
5	57.953810542	41.144539988
6	57.948249275	41.176496678
7	57.949836694	41.179963746
8	57.950426645	41.180476970
9	57.951164775	41.180167751
10	57.951833730	41.179598642
11	57.952702159	41.184098022
12	57.953100819	41.189251227
13	57.953945610	41.194633709
14	57.952443892	41.194745174
15	57.952454960	41.196524472
16	57.951146361	41.201181778
17	57.951096944	41.201398258
18	57.950218732	41.204284290
19	57.950348244	41.211838657
20	57.950239503	41.213356203
21	57.949850680	41.214083819
22	57.948463001	41.216215940
23	57.946143370	41.221586256
24	57.945248525	41.222894109
25	57.944433294	41.224862562
26	57.943953573	41.226870793
27	57.943100211	41.232949258
28	57.942955498	41.235704201
29	57.943398691	41.237272274
30	57.943774886	41.240642227
31	57.944882257	41.239959137
32	57.945464920	41.241562114
33	57.947155696	41.242866413
34	57.948853601	41.247152191
35	57.948782334	41.249809803
36	57.947888644	41.252996521
37	57.947700379	41.253310479
38	57.948280901	41.254683310
39	57.948282821	41.255510242
40	57.948029160	41.257095619
41	57.947484188	41.258669828
42	57.945061749	41.267445859

43	57.952762834	41.278637326
44	57.953333976	41.277553790
45	57.958708594	41.283587929
46	57.962215121	41.276216499
47	57.962752048	41.277264537
48	57.964713378	41.279136412
49	57.967880889	41.290565804
50	57.968587730	41.289887880
51	57.974272495	41.280411425
52	57.977702928	41.270603210
53	57.978544940	41.269423211
54	57.979988645	41.265325755
55	57.982587744	41.268345119
56	57.982742589	41.269344224
57	57.985116409	41.268526078
58	57.984973255	41.267054181
59	57.983589059	41.257700774
60	57.991021359	41.255778050
61	57.996382004	41.259181547
62	57.997571825	41.259844574
63	57.999115711	41.262109106
64	58.013144407	41.257219575
65	58.013202283	41.258141269
66	58.023713736	41.262986933
67	58.027370296	41.264817404
68	58.027597648	41.264145057
69	58.029247840	41.258857892
70	58.029022911	41.254179998
71	58.026639704	41.245183400
72	58.026916239	41.243315019
73	58.027076339	41.239655875
74	58.027215509	41.227812254
75	58.027704277	41.226389095
76	58.028789548	41.225313363
77	58.030817765	41.218446817
78	58.031160930	41.217143222
79	58.031156152	41.215322209
80	58.030304187	41.204607195
81	58.030000100	41.202338068
82	58.030872463	41.201260226
83	58.032128936	41.199504401
84	58.033897050	41.197320745
85	58.034679339	41.196509316
86	58.035482492	41.193078044
87	58.037125496	41.188667298

88	58.036825456	41.187790548
89	58.036370003	41.186225727
90	58.036882899	41.184862331
91	58.037602692	41.183546378
92	58.038957137	41.183248770
93	58.039740994	41.181768507
94	58.040786048	41.180299024
95	58.041497887	41.179443098
96	58.041884205	41.177190323
97	58.042767584	41.174832902
98	58.043124306	41.171771825
99	58.043358481	41.170420402
100	58.044427888	41.168821494
101	58.046418640	41.158746566
102	58.047032257	41.157414475
103	58.048654610	41.155942533
104	58.049303087	41.154945228
105	58.051774778	41.154917934
106	58.053989719	41.151761528
107	58.058186350	41.149672666
108	58.062286409	41.150285590
109	58.062028821	41.135876968
110	58.063741046	41.087730184
111	58.064356867	41.086713513
112	58.065240185	41.084428265
113	58.073529932	41.080489815
114	58.087531193	41.073610191
115	58.087919824	41.072351003
116	58.091586399	41.075604570
117	58.092032445	41.074134935
118	58.087958308	41.071504707
119	58.065194019	41.084128991
120	58.063732212	41.087720472
121	58.062023538	41.135881603
122	58.062267280	41.150255649
123	58.058193063	41.149608902
124	58.053982161	41.151699115
125	58.051772408	41.154906444
126	58.049303007	41.154919489
127	58.047028095	41.157404022
128	58.046402519	41.158730656
129	58.045299216	41.164014354
130	58.044417272	41.168814157
131	58.043343762	41.170422082
132	58.043119982	41.171766961

133	58.042753792	41.174814422
134	58.041884205	41.177190323
135	58.041489416	41.179432519
136	58.040695689	41.180410174
137	58.039735370	41.181748756
138	58.038956500	41.183245560
139	58.037581379	41.183534408
140	58.036878572	41.184856281
141	58.036345991	41.186243407
142	58.037092477	41.188706737
143	58.035483484	41.193079727
144	58.034673933	41.196502768
145	58.033446000	41.197687596
146	58.029983485	41.202336537
147	58.031156971	41.217140043
148	58.028783321	41.225300726
149	58.027697319	41.226371726
150	58.027194316	41.227810583
151	58.026634583	41.245182259
152	58.029003900	41.254189802
153	58.029234720	41.258852752
154	58.027349931	41.264744285
155	58.023781728	41.262958127
156	58.024155184	41.259771662
157	58.023699737	41.262950154
158	58.013226313	41.258088291
159	58.013164344	41.257182363
160	57.999122911	41.262077087
161	57.997581021	41.259821840
162	57.991038629	41.255714000
163	57.983585551	41.257698098
164	57.985110733	41.268517502
165	57.982747052	41.269332526
166	57.982592937	41.268338655
167	57.979988282	41.265324068
168	57.978538179	41.269410926
169	57.977701394	41.270599503
170	57.974266374	41.280404036
171	57.967889640	41.290542255
172	57.964771252	41.279077013
173	57.962197571	41.276072195
174	57.958694509	41.283422326
175	57.953330427	41.277405868
176	57.952749811	41.278467353
177	57.945152714	41.267411035

178	57.948303594	41.256183518
179	57.948290052	41.254680364
180	57.947895778	41.253013855
181	57.948792497	41.249816810
182	57.948857280	41.247150978
183	57.947158470	41.242862506
184	57.945470012	41.241551601
185	57.944884658	41.239949829
186	57.943779614	41.240629354
187	57.943120095	41.232965966
188	57.943981433	41.226881011
189	57.944629278	41.224399486
190	57.946148796	41.221601235
191	57.948475467	41.216244532
192	57.950249690	41.213575311
193	57.950363953	41.211837327
194	57.950270384	41.204293588
195	57.952494830	41.196558701
196	57.952484574	41.194812665
197	57.953984938	41.194698345
198	57.952724585	41.184059794
199	57.951851986	41.179516376
200	57.950431584	41.180415447
201	57.948295620	41.176501769
202	57.953855581	41.144557720
203	57.951307893	41.134110985
204	57.950166572	41.122677475
205	57.951255451	41.122475708
206	57.951254435	41.122440592

АДМИНИСТРАЦИЯ
САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Молодёжная ул., д.7, с. Сандогора,
Костромской р-н, Костромская обл., 156517
тел. (4942) 49-43-00, факс: (4942) 49-43-01
e-mail: adm.sand@yandex.ru
ОКПО 04170458 ОГРН 1054477630525
ИНН 4414010787/ КПП 441401001

Первому заместителю генерального директора
ООО «ТЭК Проектирование»
Козел И.В.

от «29» июня 2023 г. № 322

Уважаемый Иван Анатольевич!

Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на Ваш запрос от 23.06.2023 №2316/П сообщает, что информации о наличии или отсутствии территории бывших воинских формирований в месте расположения проектируемого объекта в администрации Сандогорского сельского поселения нет.

Также сообщаем, что информации о наличии или отсутствии на территории предполагаемого размещения объекта взрывоопасных предметов (ВОП) в администрации Сандогорского сельского поселения нет.

Глава Сандогорского
сельского поселения А.А.Нургазизов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЦОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
д.47, с. Кузнецово,
Костромской р-н, Костромская обл., 156521
Тел. (4942) 65-46-33, факс (4942) 65-46-88
e-mail: kuznetsovo1@mail.ru
ОКПО 79181051 ОГРН 1054477629910
ИНН/КПП 4414010699/441401001
от «27» июня 2023 г. № 207
на № 2316/П от23.06.2023 г.

Администрация Костромского
муниципального района
г. Кострома,
ул. М. Новикова, 7

Администрация Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципальноого района Костромской области на Ваш запрос № 2316/П от 23.06.2023 г. сообщает, что планируемый межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района в месте расположения не проходит по территории бывших воинских формирований.

По вопросу наличия взрывоопасных предметов (ВОП) на территории предполагаемого размещения объекта администрация не располагает информацией.

Глава Кузнецовского с/п С.П. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дзержинского ул., д.15, г. Кострома, 156006
тел. (4942) 31-34-72, тел/факс (4942) 31-33-95
E-mail: info@adm44.ru
ОКПО 00021947, ОГРН 1024400534070
ИНН/КПП 4401013212/440101001

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭК Проектирование»

И.В. Козел

№ АА-3953/1 от 23.05.2023
на № 1433/П от «21» апреля 2023 г.

О направлении информации

Уважаемая Ирина Владимировна!

Администрация Костромской области сообщает об отсутствии сведений о наличии взрывоопасных предметов и информации, подтверждающей ведение боевых действий в районе размещения объекта.

С уважением,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 6ff363a9628b405c6aba936bd6c58512
Владелец: **Афанасьев Алексей Евгеньевич**
Действителен с 14.09.2022 до 08.12.2023

Первый заместитель
губернатора области А.Е. Афанасьев

Трифонов Л.А.
(4942) 39-94-16

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Подольск, Московская обл., 142100

«19» 06 2023 г. № 1/168700

На № УГ-120369 от 25.05.2023

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТЭК-Проектирование»
И.В.КОЗЕЛ
ул. Грибоедова, д. 3, оф. 505,
г. Тюмень, 625000
tshuvara@tekproekt.com

При ответе ссылайтесь на наш номер и дату

Ваше обращение о предоставлении заключения (архивной справки) об отнесении места размещения проектируемого объекта: «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Комстромского района – п. Мисково Костромского района (код объекта 44/20157-1)» (далее – объект), расположенного в Костромской области, Костромском муниципальном районе, вблизи с. Кузнецово, д. Бычиха, п. Василево и п. Мисково, к территории, на которой велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, а также о наличии (отсутствии) взрывоопасных предметов в зоне строительства объекта в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО) рассмотрено.

Сообщаем, что в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. боевые действия на интересующей Вас территории не велись.

Основание: Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. М., 1994. С. 32 – 48; Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. М., 1985. С. 629; Костромская область. Автомобильная карта (масштаб 1:500 000). Москва, 2014. 1 л.

Для сведения сообщаем, что по всем послевоенным случаям подрыва граждан, животных и техники поручения давались местным военкоматам, которые отчитывались о проделанной работе перед краевым (областным) военкоматом. Документы военкоматов ЦА МО не хранит.

Начальник 1 отдела А.Тихонов

Тип. ЦАМО 2-23

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования
ОГБУ «КОСТРОМААВТОДОР»
ул. Костромская, 61, г. Кострома, 156012
тел. 8(4942)55-37-02, факс 51-44-54
E-mail: sekretar@kostromavtodor.ru
ОКПО 00092060, ОГРН 1034408610136
ИНН/КПП 4400000299/440101001

Заместителю директора по производству
ООО «ТСП»

О.Ю. Санниковой

От «4»09 2024 г. №2541
На №600/Т от «29»08 2024 г.

О рассмотрении проектной документации

В ОГБУ «Костромаавтодор» рассмотрена проектная документация «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1), разработанная ООО «ТЭКСТРОЙПРОЕКТ».

ОГБУ «Костромаавтодор» согласовывает проект «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» согласно технических условий от 04.07.2024 г. № 2039.

№пп	Наименование документа	Лист
1	План ПК283+28,00-ПК287+52,50	58
2	План ПК56+57,00-ПК60+29,00	26
3	План ПК16+14,50-ПК21+61,00	21

Заместитель директора
ОГБУ «Костромаавтодор» А.Е. Кудрявцев

Е.А. Гусева
49-33-20

Приложение Э

Ситуационный план (1:50000)

С

п. Мисково

ПРГ 3

Лист 61

Лист 60

Лист 59

Автомобильная дорога регионального значения
"Кострома–Сандогора (6,1–54,3 км)" 34 ОП РЗ 34К–107

Лист 58

Лист 57

Г4
ПЭ 100 ⌀110х12,3

ВЛ 500 кВ
Костромская ГРЭС – Костромская АЭС

р. Меза

Лист 56

Лист 55

Лист 53

Лист 51

Лист 50

р. Клименка

ВЛ 220 кВ
Моторденталь – Борок

Лист 54

Кран шаровый DN150

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Лист 52

Лист 49

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Лист 48

ручей б/н

Лист 47

Лист 46

Кран шаровый DN150

Гороховецкое лесничество
Минобороны России

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Лист 45

Лист 44

Лист 43

Лист 42

Лист 41

Лист 40

Лист 38

Лист 37

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Кран шаровый DN150

Лист 39

ПРГ 2

п. Василёво

Лист 36

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀110х12,3

р. Меза

р. Орша

Лист 35

Лист 34

р. Орша

Лист 33

р. Орша

Лист 32

д. Столбово

Лист 31

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

ручей б/н

Автомобильная дорога регионального значения
"Подъезд к Василёво" 34 ОП РЗ 34К–110

Лист 30

Лист 29

Кран шаровый DN150

Лист 28

Лист 27

п. Бычиха–12

Автомобильная дорога регионального значения
"Кострома–Сусанино–Буй" 34 ОП МЗ 34Н–3

Лист 26

Гороховецкое лесничество
Минобороны России

Лист 25

Лист 24

д. Бычиха

д. Шелково

р. Анциферовка

Автомобильная дорога регионального значения
"Кострома–Сусанино–Буй" 34 ОП МЗ 34Н–3

Лист 23

Лист 13

Лист 10

Лист 12

Лист 14

Кран шаровый DN100

Лист 8

ПРГ 1

ручей б/н

Лист 20

Лист 19

Лист 18

Кран шаровый DN150

Лист 6

Лист 7

Лист 9

р. Меза

Лист 11

Лист 15

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀110х12,3

Лист 16

Лист 17

с. Кузнецово

Лист 22

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Лист 21

ручей б/н

ручей б/н

Г4
ПЭ100 SDR9 ⌀160х17,9

Лист 27

ПКО – Место присоединения
существующий газопровод высокого давления Р<1,2 МПа, ст.⌀325 мм, "межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории, в районе отключающего устройства №4370 в с. Кузнецово Костромского района."
(согласно ТУ №0000038179 от 12.07.2024 г., выданным ООО "Газпром газораспределение Кострома")

Условные обозначения:

- Пункт редуцирования газа (ПРГ)
- Проектируемый газопровод высокого давления I категории (0,600 ≤P≤ 1,200 МПа)
- Водная преграда
- Отключающее устройство (кран шаровый)

ПАО «Ростелеком»
СОГЛАСОВАНО
сети показаны
Работник с правом предоставления
Должность нач. с ПЦ ЦТ
Подпись
«02» 09 2024 г.

Тлеф:
621-501
8-958-188-43-37

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Войтова			29.07.24
Разраб.		Хомич			29.07.24
Провер.		Алексеева			30.07.24
Н. контр.		Комарова			30.07.24
ГИП		Ситникова			31.07.24

4537.010.П.0/0.1549–ППО2.ГЧ

Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района

Наружные газопроводы

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Ситуационный план (1:50000)

ТЭКСТРОЙ ПРОЕКТ

Формат А1

РОССЕТИ
МЭС ЦЕНТРА

Филиал ПАО «Россети» –
Вологодское предприятие
магистральных электрических сетей

Российская Федерация
160023, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18а
тел.: (8172) 57-03-59, факс: (8172) 57-03-10
e-mail: vologda@fskees.ru, www.fsk-ees.ru

от _____ № _____

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТСП»
И.В.Козел
E-mail: info@tekproekt.com
anserov@tekproekt.com
ositnikova@tekproekt.com

О рассмотрении ПД

Уважаемая Ирина Владимировна!

В ответ на Ваш запрос от 06.08.2024 № Исх. 4550/П «О согласовании проектной документации код объекта 44/20157-1» сообщаем, что Вологодское ПМЭС согласовывает представленную документацию, выполненную в соответствии с ТУ №М1/П5/2/1376 от 01.08.2024 года «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1) в части пересечения с ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Костромская АЭС в пролетах опор №№ 278-279, а также с ВЛ 220 кВ Мотордеталь – Борок в пролетах опор №№ 199-200.

Заместитель директора –
Главный инженер С.А. Гуляев

Голиков И.Н.
(8172) 57-03-74

№ **М1/П5/2/1763** от **04.09.2024**
Подписано в СЭДО в электронном виде

Приложение Я

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 55-02-02
e-mail: kostroma@kostroma.gov.ru
ОКПО 04030995 ОГРН 1024402238915
ИНН/КПП 4414001140/441401001

от «12» 09 2024 № 79083
на № 598/Т от 15.07.2024

Заместителю директора по
производству
ООО «Тэкстройпроект»
О.Ю.Санниковой

195279, г. Санкт-Петербург,
ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ
Ржевка, ш. Революции,
д. 69 литера А, помещ. 96Н

О предоставлении информации

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В ответ на запрос ООО «ТСП» №598/Т от 15.07.2024 администрация Костромского муниципального района Костромской области согласовывает проектную документацию «Раздел 2. Проект полосы отвода» (шифр: 4537.010.П.0/0.1549-ППО) по объекту «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района - п. Мисково Костромского района» (код объекта 44/20157-1) в части пересечения проектируемым газопроводом дорог местного значения методом прокола (в случае проведения работ с нарушением дорожного покрытия, предусмотреть его обязательное восстановление), а также в части примыкания к дорогам местного значения площадок для обслуживания пунктов редуцирования газа.

Глава Костромского
муниципального района Е.А.Шилова

Иксанова Венера Искандеровна
Белова Наталья Сергеевна
(4942) 55 98 51

эл. почта

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул.Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru
ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

14.11.2023 № ИС-15/2297

на № _____ от _____

Первому заместителю
генерального директора
ООО «ТСП»

И.В. Козел

195195, г. Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев, д.14, к.1,
литера А, помещ. 322 р.м.1

О направлении информации

Уважаемая Ирина Владимировна!

Для снятия замечаний экспертизы АО «Газпром промгаз» направляем следующую информацию.

Установка изолирующих фланцевых соединений в местах входа и выходы газопроводов из земли для установки надземных крановых узлов обязательна в соответствии с пунктом 6.2 СТО Газпром газораспределение 9.2-6-2022.

Установка продувочных свечей на надземных крановых узлах необходима для осуществления безопасной продувки газопроводов при выполнении работ по присоединению и первичному пуску газа в газопровод, а также для дальнейшей его эксплуатации.

Главный инженер – Первый заместитель генерального директора **И.С. Смирнов**

А.Е. Гаврилов
(4942) 49-11-13

ПРИЛОЖЕНИЕ ББ

ООО «Калужские просторы»
Генеральному директору И.А.Степкину от
И/П Антонова Е.И.
г.Кострома, ул.Ивановская, д.20 -15
ИНН 444300074984

Уважаемый Иван Анатольевич!

На Вашу просьбу о согласовании прохождения межпоселкового газопровода в Костромском районе - с.Кузнецово – д.Бычиха - п.Василёво – п.Мисково сообщаю следующее. Мной, И/П Антоновым Е.И. согласно договора аренды №811 от 19.01.2015 г. с Департаментом лесного хозяйства Костромской области используется лесной участок расположенный от д. Бурнаково до д. Катково и вдоль русла р.Меза. Договор действует до 18.01.2040 г. Договор аренды лесного участка предусматривает заготовку и вывозку леса, а также различные лесохозяйственные обременительные обязательства (пожарные и защитные мероприятия, вплоть до тушения возникших лесных пожаров, посадку и уходы за лесом). При выполнении работ используется существующая грунтовая дорога от д.Бурнаково на д.Катково и вдоль русла р.Меза. Используется тяжёлая лесозаготовительная техника – хорвесторы и форвардеры, лесовозы, пожарные машины весом до 40 тонн. В связи с этой информацией, прошу Вас, для получения моего согласия на прохождение трассы будущего газопровода, предусмотреть в проектной документации укрепительные меры (заглубление и др.) газопровода на участках прохождения трассы по полотну грунтовой дороги и в местах пересечения с ней от д.Бурнаково до д.Катково и в месте прохождения трассы через р.Меза, согласно полученным от Вас схемам расположения газопровода.

17.07. 2024 г. И/П Антонов Е.И.

Приложение ВВ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Ситникова Ольга Ивановна

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений
в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Ситникова Ольга Ивановна, адрес места жительства(регистрации): 625035, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 ВЛКСМ, д. 97, кв. 118 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-089947.

С.А. Кононыхин

ПРИЛОЖЕНИЕ ДД

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Новикова ул., д.7, г. Кострома, 156961
тел/факс (4942) 45-20-92, 55-07-42
Email: imzemkom@admkr.ru
ИНН/КПП 4414006318/440101001
от «01» 11 2024 № 9079
на № 6282/П от 28.10.2024

Первому заместителю генерального директора ООО «Тэкстройпроект» И.В.Козел

Революции ш., д. 69 литера А, помещ. 96Н, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Ржевка, 195279

Об отсутствии перспективной застройки в населенных пунктах

Уважаемая Ирина Владимировна!

На Ваш запрос о подтверждении, что объект программы газификации регионов Российской Федерации «Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района - д. Бычиха Костромского района - п. Василево Костромского района – п. Мисково Костромского района» (далее – Объект) располагается вне зон перспективной застройки в границе населенного пункта Столбово Костромского муниципального района Костромской области, сообщаем, что проектируемый Объект располагается вне зон перспективной застройки в границе населенного пункта Столбово Костромского муниципального района Костромской области.

Председатель Комитета имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Костромского муниципального района О.А.Паршакова

Белова Наталья Сергеевна
(4942)559851